

Numer zapytania	Z54/473/1
Tytuł zapytania	Wymiana kabli zasilających i sterujących na stacji Borynia
Kupiec prowadzący:	Szwajca, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szwajca, Robert
Data złożenia:	2025-01-03 13:40:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-03 13:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-10 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-08 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wymianę kabli zasilających i sterujących na stacji Borynia.

Zakres prac:

Zadanie nr 1 - Wymiana kabla energetycznego typu YAKXS 4x25 mm² o długości 380 mb w okręgu nastawczym BrB.

Trasa kablowa relacji: nastawnia BrB – szafa rogatekowa na przejeździe kolejowym BrB.

Zakres prac:

- Rozszycie kabla w rozdzielni w nastawni BrB.
- Wykopanie i zasypanie rowu kablowego na długości około 30 mb.
- Ułożenie kabla w rowie kablowym i w rurach osłonowych DVR Ø 110 na długości około 30 mb.
- Ułożenie kabla w kanale kablowym na długości 260 mb.
- Przekop pod dwoma torami o długości około 10 mb.
- Ułożenie kabla pod torami w rurach osłonowych RHDPE Ø 110
- Wykopanie i zasypanie rowu kablowego na długości około 10 mb.
- Ułożenie kabla w rowie kablowym i w rurach osłonowych DVR Ø 110 na długości około 10 mb.
- Rozszycie kabla zasilającego w szafie rogatekowej.
- Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla i sporządzenie metryk kablowych.
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- Z obu stron należy ułożyć 5 mb zapasu kabla.

Zadanie nr 2 - Wymiana kabla sterującego blokowego, typu YKSY 75x1,5 mm² o długości 1250 mb pomiędzy nastawniami BrA i BrB.

Trasa kablowa relacji: nastawnia BrA - nastawnia BrB.

Zakres prac:

- Rozszycie kabla w przekaźnikowni w nastawni BrA.
- Ułożenie kabla w kanale kablowym na długości 100 mb.
- Przekop pod czterema torami o długości około 20 mb.
- Ułożenie kabla pod torami w rurach osłonowych RHDPE Ø 110.
- Ułożenie kabla w kanale kablowym na długości 840 mb.
- Przekop pod trzema torami o długości około 20 mb.
- Ułożenie kabla pod torami w rurach osłonowych RHDPE Ø 110

- Wykopanie i zasypanie rowu kablowego na długości około 20 mb.
- Ułożenie kabla w rowie kablowym i w rurach osłonowych DVR Ø 110 na długości około 20 mb
- Rozszycie kabla w przekaźnikowni w nastawni BrB.
- Z obu stron należy ułożyć 5 mb zapasu kabla.
- Kable sterownicze należy rozszyć na głowicach kablowych i łączkach szynowych typu ZUG. Dostawa po stronie Wykonawcy.

Zakres prac dotyczący wszystkich nowo ułożonych w całości kabli:

- Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej pod i nad ułożonymi kablami.
- Ułożenie nad kablami na głębokości 35 cm taśmy ostrzegawczej koloru niebieskiego.
- Rozszycie kabli i sprawdzenie działania urządzeń przy współdziałaniu automatyków JSK Sp. z o.o.
- Kable należy ułożyć w całości. Nie dopuszcza się mufowania ani łączenia kabli w inny sposób.
- Po zakończeniu prac, pokrywy kanałów kablowych należy pozamykać.
- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu technologii oraz etapów prowadzenia prac.
- Wykonawca wykona wszystkie roboty własnymi: siłami, sprzętem, środkami transportowymi oraz materiałami.
- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość prowadzenia ruchu kolejowego.
- Zamawiający dostarczy kable, rury i taśmę niezbędne do wykonania prac.

Dodatkowo oferta cenowa winna zawierać:

- Termin płatności
- Termin ważności oferty
- Wypełnione oświadczenie nr 1, nr 2 (w załączeniu)
- Prosimy o przedstawienie oferty dla każdego zadania osobno.

Termin płatności usługi - 90 dni (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub 60 dni (w przypadku firm małych i średnich) od daty wystawienia faktury. W przypadku braku zgody na wyżej wymieniony termin płatności prosimy o przedstawienie oferty tylko z preferowanym przez Państwa terminem płatności.

Miejsce dostawy:

JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie, Ruch Borynia

ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

Stacja Borynia, okręg nastawczy BrB

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	1_Oswiadczenie_o_statusie_przedsiębiorcy.pdf
2.	2_Oswiadczenie.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana kabla energetycznego typu YAKXS 4x25 mm ² o długości 380 mb w okręgu nastawczym BrB.		1	szt.	Inne
2.	Wymiana kabla sterującego blokowego, typu YKSY 75x1,5 mm ² o długości 1250 mb pomiędzy nastawniami BrA i BrB.		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: zgodnie z treścią zapytania.
2.	Miejsce dostawy: JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie, Ruch Borynia, ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, Stacja Borynia, okręg nastawczy BrB
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin realizacji: do 30.04.2025 r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie