

Numer zapytania	Z105/473/1
Tytuł zapytania	Roczny przegląd systemu automatycznego gaszenia INERGEN
Kupiec prowadzący:	Szwajca, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szwajca, Robert
Data złożenia:	2026-10-02 13:44:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-02 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-12 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-09 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rocznego przeglądu systemu automatycznego gaszenia INERGEN.

Miejsce wykonania przeglądu:

1. Posterunek odgałęźny BzL, w rejonie ul. Pszczyńskiej, Pniówek.
Współrzędne GPS - 49.96145554121405, 18.65131651032657.
2. Kontener technologiczny PGB, w rejonie ul. Pszczyńskiej, Jastrzębie-Zdrój.
Współrzędne GPS - 49.9555100162233, 18.67855573350909.
3. Kontener technologiczny P7, ul. Niepodległości, Jastrzębie-Zdrój.
Współrzędne GPS - 49.95684086482624, 18.664468635370962.

Zakres przeglądu:

1. Instalacje z automatycznym wykrywaniem pożaru za pomocą czujek:
 - Uaktywnić Alarm 1 stopnia.
 - Sprawdzić czy słyhać alarm pożarowy w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do SAP lub centrali budynkowej.
 - Sprawdzić czy wyzwalacz elektromagnetyczny nie zadziałał.
 - Uaktywnić Alarm 2 stopnia.
 - Sprawdzić czy słyhać alarm ewakuacyjny w pomieszczeniu i czy został przekazany do SAP lub centrali budynkowej.
 - Sprawdzić czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie zwłoki.
 - Sprawdzić czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem.
 - Sprawdzić czy zadziałały klapy p.poż na kanałach wentylacyjnych.
 - Sprawdzić działanie włącznika ciśnieniowego „wyzwolenie środka gaśniczego” (jeżeli istnieje).
 - Sprawdzić czy zadziałały klapy odciążające.
 - Skasować włącznik ciśnieniowy, a następnie zresetować cały system alarmu pożarowego (jeżeli istnieje).
 - Sprawdzić po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego
 - Sprawdzić czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie

zwłoki.

- Zresetować system.

2. Instalacje z ręcznym wyzwoleniem elektrycznym:

- Uruchomić po kolei każdy elektryczny wyzwalacz ręczny.
- Sprawdzić czy słyhać alarm pożarowy i ewakuacyjny.
- Sprawdzić wyłączenia elektryczne (jeżeli takie wykonano).
- Sprawdzić czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie zwłoki.
- Sprawdzić działanie włącznika ciśnieniowego „wyzwolenie środka gaśniczego” (jeżeli istnieje).
- Skasować włącznik ciśnieniowy, a następnie zresetować cały system alarmu pożarowego

3. Instalacje z przyciskami powstrzymania gaszenia:

- W stanie czuwania instalacji wcisnąć przycisk powstrzymania. Sprawdzić czy jest generowany sygnał błędu.
- Uruchomić sekwencję wyzwolenia środka gaśniczego i w czasie zwłoki wcisnąć przycisk powstrzymania. Sprawdzić czy sekwencja wyzwolenia została przerwana, a elektromagnes nie zadziałał.
- Zwolnić przycisk powstrzymania i sprawdzić czy elektromagnes zadziała po nastawionym czasie zwłoki.

4. Inne

- Zdjąć elastyczny przewód elektromagnesu i sprawdzić sygnały.
- Sprawdzić czy instalacja posiada odpowiednią i wystarczającą sygnalizację optyczną i akustyczną.
- Zanotować czas zwłoki. Normalnie nie powinien on przekraczać 30 sekund, ale musi być odpowiedni dla bezpiecznego opuszczenia chronionej strefy.
- Sprawdzić i potwierdzić czy zostały wpięte w system wszystkie wyłączenia elektryczne przed i po wyzwoleniu (jeżeli takie wykonano).

5. Rurociągi/Dysze

- Sprawdzić czy rury i złączki są odpowiedniej średnicy.
- Sprawdzić czy mocowania rurociągów są właściwe, pewne, nie poluzowane i w odpowiednich odległościach.
- Podczas pierwszego przeglądu sprawdzić czy wszystkie dysze zostały zamontowane zgodnie z projektem. W trakcie kolejnych przeglądów sprawdzić czy są rozmieszczone z dala od przeszkód i barier mogących zakłócić prawidłowe wyładowanie/mieszanie gazu.

6. Butle

- Sprawdzić czy butle są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją i oddziaływaniem osób nieuprawnionych.
- Sprawdzić czy wsporniki butli są zamontowane, a wszystkie śruby dokręcone.
- Sprawdzić czy wszystkie butle są zaopatrzone w tabliczki opisowe.

7. Wyposażenie Pomocnicze

- Sprawdzić czy czujniki wyzwolenia są zamontowane i pewnie przytwierdzone do ściany (jeżeli występują).
- Sprawdzić czy wszystkie głowice uruchamiające są zamontowane we właściwej płaszczyźnie i pewnie przykręcone.
- Sprawdzić czy rurociągi wyzwolenia pneumatycznego są mocno przykręcone.
- Sprawdzić czy złącza rurociągów wyzwolenia pneumatycznego są szczelne.
- Sprawdzić zamykanie klap i/albo prawidłowe zamykanie otworów opadającymi kurtynami (jeżeli takie wykonano).
- Sprawdzić czy na butli / butlach zainstalowano włączniki nadzoru ciśnienia.
- Sprawdzić czy przewód elastyczny elektromagnesu jest prawidłowo podłączony.
- Po wykonaniu wszystkich czynności kontrolnych sprawdzić czy elektromagnes jest

- zresetowany, zamontować go na butli głównej i sprawdzić czy jest dobrze dokręcony.
- W instalacjach z wyzwoleniem ręcznym miejscowym sprawdzić czy jest założona zawleczka.
- Upewnić się, że wyzwalacz ręczny miejscowy jest zresetowany, zamontować go na butli głównej i sprawdzić czy jest dobrze dokręcony.
- W instalacjach ze zdalnym pneumatycznym wyzwoleniem ręcznym sprawdzić czy jest założona zawleczka.
- Sprawdzić czy na wszystkich drzwiach wejściowych do strefy chronionej zostały umieszczone tabliczki ostrzegawcze.
- Sprawdzić czy we wszystkich punktach wyzwolenia ręcznego zostały umieszczone tabliczki ostrzegawcze.

8. Szczelność Pomieszczeń

- Zanotować czy dla strefy chronionej zostało wykonane badanie szczelności pomieszczeń.
- Jeśli nie, skontrolować wzrokowo wygradzenie strefy i odnotować wszystkie nieszczelności.
- Jeśli tak, odnotować czy został osiągnięty właściwy czas utrzymania stężenia.

Dodatkowo oferta cenowa winna zawierać:

- Termin płatności
- Termin ważności oferty
- Termin realizacji zamówienia
- Wypełnione oświadczenia nr 1, nr 2 (w załączeniu)
- Gwarancję
- Termin płatności usługi - 90 dni (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub 60 dni (w przypadku firm małych i średnich) od daty wystawienia faktury. W przypadku braku zgody na wyżej wymieniony termin płatności prosimy o przedstawienie oferty tylko z preferowanym przez Państwa terminem płatności.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	1_Oswiadczenie_o_statusie_przedsiębiorcy.pdf
2.	2_Oswiadczenie.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Roczny przegląd systemu automatycznego gaszenia INERGEN		3	szt.	SRK

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: zgodnie z treścią zapytania
3.	Miejsce dostawy: zgodnie z treścią zapytania

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie