Numer zapytania	Z10/16/1
Tytuł zapytania	Dostawa tablicy kontrolnej oraz tablicy bezpieczników nastawczych
Kupiec prowadzący:	Leyk, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-07-06 07:17:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-07-06 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-07-11 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-07-08 07:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę tablicy kontrolnej oraz tablicy bezpieczników nastawczych

Specyfikacja:

1. Tablica bezpieczników nastawczych powinna być wyposażona w wyłączniki nadprądowe, zabezpieczające obwody nastawcze jednofazowych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych.

W górnej części tablicy powinny znajdować się bezpieczniki dla 18 obwodów zwrotnicowych natomiast w dolnej części dla 15 obwodów zwrotnicowych.

Obwody zasilane będą z dwóch różnych transformatorów zwrotnicowych.

Maksymalne wymiary tablicy (szer. x wys. x gł.) 500 x 700 x 200.

Tablica powinna być przystosowana do montażu naściennego, posiadać transparentne drzwi oraz podejście kablowe zlokalizowane z dołu.

2. Tablica kontrolna powinna być przystosowana do montażu naściennego. Drzwi tablicy powinny być przystosowane do plombowania. Podejście kablowe powinno być zlokalizowane z dołu.

Maksymalne wymiary tablicy (szer. x wys. x gł.) 500 x 700 x 200. Aktualnie na nastawni znajdują się dwie tablice kontrolne (zdjęcie w załączniku). Chcielibyśmy aby wszystkie elementy znalazły się docelowo w jednej tablicy kontrolnej.

Tablica powinna zawierać następujące elementy:

ELEMENTY Z PIERWSZEJ TABLICY

- Voltomierze

1. Pomiar napięcia nastawczego
2. Pomiar międzyfazowy
3. Pomiar zasilania urządzeń srk
4. Pomiar napięcia baterii sygnałowych

- Przyciski

1. Wn – włączenie napięcia nastawczego
2. On – odłączenie napięcia nastawczego
3. Przełącznik sieci S1/S2

- Kontrolki

1. Napięcie nastawcze odłączone
2. Sieć I gotowa do pracy
3. Sieć II gotowa do pracy
4. Sieć I pracuje
5. Sieć II pracuje
6. Awaria baterii

- Przełączniki

1. dz 1 – dzwonek sieci I
2. dz 2 – dzwonek sieci II
3. dzB – dzwonek baterii
4. w1 – oświetlenie zwrotnic
5. w2 – oświetlenie zwrotnic

ELEMENTY Z DRUGIEJ TABLICY

- Voltomierze

1. Pomiar napięcia nastawczego
2. Pomiar baterii przetwornic

- Przyciski

1. Wn – włączenie napięcia nastawczego
2. On – odłączenie napięcia nastawczego

- Kontrolki

1. Napięcie nastawcze odłączone

- Przełączniki

1. dzB – dzwonek baterii

Termin płatności usługi – 90 dni (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub 60 dni (w przypadku firm małych i średnich) od daty wystawienia faktury. W przypadku braku zgody na wyżej wymieniony termin płatności prosimy o przedstawienie oferty tylko z preferowanym przez Państwa terminem płatności.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	IMG_20220530_073227.jpg
2.	IMG_20220530_073235.jpg
3.	IMG-20220530-WA0000.jpg
4.	IMG_20220530_073304.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Tablica kontrolna i bezpieczników nastawczych		2	szt.	SRK

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 90 dni
2.	Miejsce dostawy: JSW S.A. KWK Pniówek, stacja kolejowa JSK Sp. z o.o., ul. Krucza 18, 43-251 Pniówek
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie